

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	新增应急照明								
1	030411001001	配管 JDG20	1. 材质：JDG 2. 配置要求：明配 3. 接地要求：按规范 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	228.000					
2	030411006001	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	66.000					
3	030411004001	配线WDZN-BYJ-2.5	1. 配线形式：管内及线槽穿线 2. 配线部位：室内 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	458.000					
4	WB 030904013001	壁挂疏散照明灯	1. 壁挂8W 2. 类型：DC36V 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	套	29.000					
5	WB 030904013002	疏散指示灯	1. 壁挂1W 2. 类型：DC36V 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	套	12.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	WB 030904013003	安全出口标志灯	1. 壁挂1W 2. 类型：DC36V 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	套	23.000					
分部小计										
2	新增自动报警									
7	030411001002	配管 SC20	1. 材质：焊接钢管 2. 配置要求：明配 3. 接地要求：按规范 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	166.000					
8	030411006002	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	78.000					
9	030411004002	配线WDZN-BYJ-1.5	1. 配线形式：管内及线槽穿线 2. 配线部位：室内 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	345.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030904001001	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 吸顶安装 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24.000					
11	030904001002	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 吸顶安装 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6.000					
12	030904003001	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 距地1.5米明装 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5.000					
13	030904003002	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮 2. 距地1.5米明装 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 距地2.3米壁装 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4.000					
15	030904007001	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 功率：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3.000					
16	030904008001	总线短路隔离器	1. 名称：总线短路隔离器HJ-1751 2. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000					
17	030904008002	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030904008003	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17.000					
19	030905001001	自动报警系统装置调试	1、自动报警调试	系统	1.000					
		分部小计								
3		新增消火栓								
20	030901001001	热镀锌钢管DN65	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	5.000					
21	030901001002	热镀锌钢管DN100	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	58.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031002001001	管道支吊架制作与安装	1. 材质：金属 2. 管架形式：吊支架 管道支架除锈后先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	kg	60.000					
23	031003003001	蝶阀 DN65	1. 连接形式：法兰连接 2. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	1.000					
24	031003003002	蝶阀 DN100	1. 连接形式：法兰连接 2. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	4.000					
25	031003003003	闸阀 DN100	1. 连接形式：法兰连接 2. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	1.000					
		分部小计								
	4	新增喷淋								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030901001003	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	404.000					
27	030901001004	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	130.000					
28	030901001005	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	33.000					
29	030901001006	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	32.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030901001007	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	3.000					
31	030901001008	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	8.000					
32	030901001009	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN125 4、连接形式：沟槽连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	3.000					
33	030901001010	水喷淋钢管	1、材质：热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、材质、规格：DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、含管道、管件、管卡采购及安装，管道压力试验、吹扫及冲洗	m	3.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031002001002	管道支吊架制作与安装	1. 材质：金属 2. 管架形式：吊支架 管道支架除锈后先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	kg	199.800					
35	030901003001	水喷淋喷头	1、名称：喷淋头 2、喷头：吊顶部位采用 ZSTX-15下垂型喷头，不吊顶部位采用 ZSTZ-15直立喷头。喷头采用标准响应型喷头，流量系数 K=80。	个	450.000					
		分部小计								
	5	新增暖通								
36	030702001001	矩形风管长边长(mm) ≤320	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、周长或直径：长边长尺寸 ≤320 4、板材厚度：δ=0.75mm，按《通风与空调工程施工质量验收规范》 5、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 6、弯头导流叶片制作安装 7、风管支架制作安装、除锈和刷油 8、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m ²	13.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030702001002	矩形风管长边长(mm) ≤ 1000	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、周长或直径：长边长尺寸≤1000 4、板材厚度：δ=1.0mm,按《通风与空调工程施工质量验收规范》 5、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 6、弯头导流叶片制作安装 7、风管支架制作安装、除锈和刷油 8、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m2	100.000					
38	030702001003	矩形风管长边长(mm) ≤ 1250	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、周长或直径：长边长尺寸≤1250 4、板材厚度：δ=1.0mm,按《通风与空调工程施工质量验收规范》 5、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 6、弯头导流叶片制作安装 7、风管支架制作安装、除锈和刷油	m2	35.000					
39	030703007001	单层百叶风口 500*600	1.类型：本体安装、检测调试 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	030703007002	单层百叶风口 1000*630	1.类型：本体安装、检测调试 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	1.000					
41	030703007003	防雨百叶 500*200	1.类型：本体安装、检测调试 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	3.000					
42	030703001001	排烟阀1000*320	1.类型：本体安装、检测调试 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	1.000					
43	030703001002	70度防火阀250*200	1.类型：本体安装、检测调试 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	3.000					
44	030703001003	70度防火阀500*200	1.类型：本体安装、检测调试 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	3.000					
45	030703001004	280度防火阀1000*320	1.类型：本体安装、检测调试 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	个	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：霍邱工业学校新建食堂装饰增补工程-消防改造 标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	WB 030701004001	TF-1排气扇0.25KW	1. 风量:500m3/h, 功率:0.25KW 2. 其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求。	台	6.000					
47	WB 030906007001	电动挡烟垂壁	1. 电动挡烟垂壁 2. 其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求。	m2	7.000					
分部小计										
6		拆除工程								
48	391802027001	智能应急照明疏散指示设备拆除	1. 拆除	套	149.000					
49	WB 030904013004	智能应急照明疏散指示设备安装	1. 仅安装费	套	149.000					
50	030411001003	金属软管 DN20	1. 安装	m	119.200					
51	030411004003	配线WDZN-BYJ-2.5	1. 配线形式: 管内及线槽穿线 2. 配线部位: 室内 3. 其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求。	m	238.400					
52	391802001001	点型探测器拆除	1. 拆除	个	104.000					
53	391802006001	按钮拆除	1. 拆除	个	43.000					
54	391802007001	消防警铃、声光报警器拆除	1. 拆除	个	19.000					
55	391802011001	消防广播(扬声器)拆除	1. 拆除	个	42.000					
56	030904001003	感温/感烟探测器	1. 仅安装费	个	104.000					
57	030904003003	消火栓按钮	1. 仅安装费	个	43.000					
58	030904005002	声光报警器	1. 仅安装费	个	19.000					
59	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 仅安装费	个	42.000					

